

Formular F1

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza					
6.1	01	Arhitectura					
6.2	02	Instalatii					
TOTAL grupa 6							
TOTAL valoare (exclusiv TVA)							
Taxa pe valoarea adaugata							
TOTAL valoare (inclusiv TVA)							

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F2

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 Arhitectura

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 01 Arhitectura			
TOTAL cap. I				
TOTAL valoare (exclusiv TVA)				

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F2

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 02 Instalatii

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I. Lucrari de constructii			
2	1 01	Instalatii electrice		
3	2 02	Instalatii sanitare interioare		
4	3 03	Instalatii termice interioare		
5	4 06	Retea aliment cu apa potabila		
6	5 07	Retea canalizare		
		TOTAL cap. I		
7	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
8	1 09	Echipamente		
		TOTAL cap. II		
9	III. Procurare echipamente, dotari			
10	1 a)	Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj		
		TOTAL cap. III		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL
SOCIETATE COMERCIALA
ISO DRAFT STUDIO+
S.R.L.
* J372704138 *
* VASLUI, RO *

Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Arhitectura

Categoria de lucrari: 01 Arhitectura

Executant IL20 Obiectiv 41 Obiect 01 Categ 01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4		5		
1	RPCO56A 02	MP	16,50000					
DESFACERE FERESTRE PVC								
	RCSB28A 02	M CUB	2,00000					
DESFACERE TREPTE SI TROTUARE BETON								
3	RPCT46XA 93	M	1,00000					
DESFACERE BALUSTRADA METALICA asimilat								
4	RCSH33F 02	BUCATA	1,00000					
DESFACERE CHEPENG EXISTENT								
5	RCSG32C 02	M CUB	0,50000					
DESFACERE PARAPETI DIN CARAMIDA								
6	RPCO56A 02	MP	16,80000					
DESFACERE USI DIN PVC								
	RPCP34B 02	MP	8,40000					
MONTARE USI INTERIOARE METAL CU MIEZ DIN SPUMA L:LC33E -0032:6720299 -USI INTERIOARE METAL CU MIEZ DIN SPUMA								
8	RPCG22A 99	MP	32,50000					
MONTARE PERETI GIPS-CARTON L:LC27 -0001:2700198 -PERETE GIPS-CARTON								
9	RPCP34B 02	MP	10,00000					
USI INTERIOARE PVC L:LC33E -0001:6720287 -USI PVC								
10	RPCP34C 02	MP	1,89000					
USI INTERIOARE REZ. LA FOC 30MIN (0.9X2.1) L:LC33E -0034:6720301 -USI INTERIOARE REZ. LA FOC 30MIN (0.9X2.1)								

ExecutantiL20	Obiectiv41	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
11	RPCP34C	02	MP	4,80000	
USA METALICA EXTERIOARA (1.6X3)					
L:LC33E -0049:6720307 -USA METALICA EXTERIOARA (1.6X3)					
12	CG35A	02	MP	2,00000	
MONTARE TREPTE EXT. BETON ARMAT -					
asimilat					
13	RPCO48A	99	M	1,00000	
BALUSTRADA METALICA					
asimilat					
L:LC28A -0001:8000134 -BALUSTRADA METALICA					
14	RPCS01A	02	MP	20,00000	
REPARATII TROTUARE					
15	RCSI30C	02	M	110,00000	
CORDON BITUM					
L:LRC48D -M :260046A -CORDON BITUM					
16	RPCP33A	02	MP	5,00000	
FERESTRE PVC INVELITOARE					
L:LC33D -0021:6720362 -FERESTRE PVC					
17	CO14A	99	BUCATA	1,00000	
CHEPENG REZISTENT LA FOC 30 MINUTE					
18	RCSG04A	02	M CUB	5,20000	
UMPLERE GOLURI DE ZIDARIE CU CARAMIDA					
19	CF01G1	82	MP	44,00000	
TENCUIALA MORTAR INTERIOR					
L:10174 -0065:CZ020911 -PREPARARE MORTAR PT.TENCUIELI M100-T MANUAL CU ADAOS DE VAR HIDRATAT					
\$					
20	RPCJ35A1	82	MP	153,50000	
STRAT GLET PERETI					
21	00101B031	02	MP	153,50000	
ZUGRAVEALA LAVABILA					
22	00107B021	02	MP	41,00000	
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM					
L:LA001F -0014:7800020 -POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM					
23	00102A02	02	MP	41,00000	
TENCUIALA DECORATIVA					

ExecutantIL20	Obiectiv41	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
24	00102A02	02	MP	50,00000	

TENCUIALA DECORATIVA REPARATII

25	TRA01A10	82	TONE	23,00000	
----	----------	----	------	----------	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

26	TRI1AA01A1	82	TONE	23,00000	
----	------------	----	------	----------	--

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P
RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 \$

27	TRI1AA08A1	82	TONE	23,00000	
----	------------	----	------	----------	--

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE
PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$

Cheltuieli directe

te cheltuieli directe

Contrib.asig.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 01 Instalatii electrice

ExecutantIL20 Obiectiv41 Obiect02 Categ01

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EE12A	99	BUCATA	17,00000		
MONTAREA CORPURILOR DE ILUMINAT CU LED						
	1004340		BUCATA	4,00000		
CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 24W						
1	1100326		BUCATA	4,00000		
CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 24W CU KIT DE SIGURANT A						
1	1300043		BUCATA	2,00000		
CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 36W CU KIT DE SIGURANT A						
1	1300044		BUCATA	7,00000		
APLICA OGLINDA BAIE LED 12W						
2	EE10B	99	BUCATA	16,00000		
CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA, MONOBLOC, CU BATERI SAU ACUMULATORI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC 15buc eticheta EXIT;1 buc eticheta HIDRANT L:EL21B3 -0125:5105805 -CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA CISA 02 2X8 ETICHETA EXIT						
2	ED01A1	82	BUCATA	4,00000		
INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR, CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA (FLANSA), MONTAT INGROPAT L:12010 -M :5500720 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V 10A						
3	ED03A1	82	BUCATA	13,00000		
COMUTATOR UNIPOLAR SERIE, CONSTRUCTIE NORMALA, SAU CONSTRUCTIE IMPERMEABILA (FLANS) MONTAT INGROPAT						
3	5500689		BUCATA	13,00000		
COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076 10A 250V						
3	ED03J1	82	BUCATA	4,00000		
BUTON CU REVENIRE PENTRU OPRIRE ILUMINAT PANICA L:12011 -M :5520392 -BUTON CU REVENIRE PENTRU OPRIRE ILUMINAT PANICA						

Executanti	L20	Obiectiv	41	Obiect	02	Categ	01				
0	1	2	3	4	5						
4	EA17B1	82	BUCATA	4,00000							
MONTAT DOZE APARAT IN INSTALATII ELECTRICE											
5	EA17A1	82	BUCATA	10,00000							
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIP R MAR.13 PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL. \$											
6	EC04A1	82	M	400,00000							
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE, CONDUCTE <16MMP											
6	1000102		M	400,00000							
CABLU CYYF 3X1,5MMP											
7	EA02A2	82	M	400,00000							
3 PROTECTIE - COPEX, MONTAT INGRPAT, D=20 MM											
8	EA02A2	82	M	400,00000							
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGR OPAT CU D=20MM - COPEX											
10	TRI1AA04F3	82	TONE	3,00000							
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA, TEREN-AUTO CATEG.3 \$											
11	TRI1AC12F2	82	TONE	3,00000							
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, FRAG..AUTO-RAMPA, TEREN CTG.2 \$											
12	TRA01A20	82	TONE	3,00000							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$											
Cheltuieli directe											
Alte cheltuieli directe											
Contrib.asig.munca %											
TOTAL CHELT. DIRECTE											
Cheltuieli indirecte Io = % x To											
Profit Po = % x (To+Io)											
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po											

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 02 Instalatii sanitare interioare

Executant IL20 Obiectiv 41 Obiect 02 Categ 02

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5
1	SC08A1	82	BUCATA	15,00000				
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FI TE CU DIBLURI DE LEMN, PE ZID DE CARAMIDA L:11402 -0060:2438304 -LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 8-550MM BICOLOR C. 2 S1540								
2	SC13A1	82	BUCATA	15,00000				
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR S TIP ... L:11406 -M :2442740 -VAS CLOSET ORHIDEEA ALB COD 79SE6802								
3	SC16D1	82	BUCATA	15,00000				
REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP R2 MON T LA SEMIINALTIME, CU DIBL DE LEMN PE ZID DE CARAM								
4	SC18A4	82	BUCATA	15,00000				
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN PLACAJ CU CAPAC								
5	SC31A1	82	BUCATA	15,00000				
VENTIL DE SCURGERE TIP... 11410 -0006:4203337 -VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" CU RACORD S9610								
6	SC24A5	82	BUCATA	15,00000				
PORTPROSOP DIN BACHELITA MONTAT PE PERETE CU 2 BRA TE								
7	SC25A1	82	BUCATA	15,00000				
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP L:11407 -M :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716								
8	SC26A2	82	BUCATA	15,00000				
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500 X600MM								
9	SC28B1	82	BUCATA	15,00000				
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA ,SIMPLA								

Executanti	IL20	Obiectiv41	Obiect02	Categ02		
0	1	2	3	4	5	
10	SC30A1	82	BUCATA	15,00000		
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63						
11	SC02A	99	BUCATA	5,00000		
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABLA EMAILATA , POLIMETRACI ETC. L:SL23 -0001:2308541 -CADA PENTRU DUS DIN CERAMICA L:SL25B -0023:4203351 -VENTIL SCURGERE CADA BAIE 1 1/4 RAC.DREPT S9610						
12	SD06A1	82	BUCATA	35,00000		
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI L:11413 -M :4201299 -BATERIE STATIVA MONOCOM LAVOAR CROMATA						
13	SD13A1	82	BUCATA	30,00000		
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI L:11411 -0129:4201664 -ROBINET RETINERE VENTIL 1/2" PN 6 MUFA NI522						
14	7336204		BUCATA	30,00000		
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"						
15	SD12A1	82	BUCATA	15,00000		
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIN D D=3/8 SAU D=1/2 TOLI L:11411 -0044:4201937 -ROBINET REZERV. WC AM COLT 3/8" SEMINALTIME 3 S2377						
16	TRI1AA01F3	82	TONE	1,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$						
17	TRA01A50	82	TONE	1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$						
18	TRI1AA08F3	82	TONE	1,00000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.3 \$						
19	TRB01B13	82	TONE	1,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asig.munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

Executant	Obiectiv	Obiect	Categ		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 03 Instalatii termice interioare

Executant: IL20 Obiectiv: 41 Obiect: 02 Categ: 03

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	SA21A	99	M	100,0000		
TEAVA PE, PP, PP-R IMB SUD PRIN ELECTROFUZ IN COLOAN LA CL LOC SI SOC-CULT, D=20 MM						
L:SL05	-0030:6717087				-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM	
L:SL06A	-0058:6719477				-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM	
L:SL06B	-0066:6719485				-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	
L:SL06C	-0074:6719493				-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	
L:SLU01	-0001:0003000				-APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	
2	ID01B1	82	BUCATA	120,0000		
MONTARE ROBINET TERMOSTATI, DUBLU REGLAJ , AERISIE						
2	4202724		BUCATA	40,0000		
ROBINET TERMOSTATIC DREPT DN 1/2 PENTRU TEAVA						
2	4202735		BUCATA	40,0000		
ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE 1/2" FC						
2	4201913		BUCATA	40,0000		
ROBINET AERISIRE CU CHEIE 1/4"						
3	IE01A1	82	MP	300,0000		
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.CENTRALA, SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 MP						
4	IE07A1	82	MP	300,0000		
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP PINA LA 100MP						
5	TRI1AA01F3	82	TONE	0,1000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$						
6	TRA01A50	82	TONE	0,1000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$						

Executanti	L20	Obiectiv	41	Obiect	02	Categ	03		4	5
0	1	2	3	4	5					
7	TRI1AA08F3	82	TONE	0,10000						

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE
PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3 \$

8	TRB01B13	82	TONE	0,10000
---	----------	----	------	---------

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR
UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. asig. munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 06 Retea aliment cu apa potabila

Executant IL20 Obiectiv41 Obiect02 Categ06

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA01G1 82	M CUB	25,00000			
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.TARE						
2	TSD01C1 82	M CUB	25,00000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN COEZIV						
3	TSD04C1 82	M CUB	25,00000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV						
4	TSF01D1 82	MP	60,00000			
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I NTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,21-0,6M INT.DULAPI						
5	00611A03 02	M	25,00000			
MONTARE TEAVA PEHD, PE 100 PN 16, CU DIAMETRUL DE 32 MM LA006J1-0003:8818478 -TEAVA PEHD, PE 100 PN 16, CU DIAMETRUL DE 32 MM						
6	YC01 82	LEI	500,00000			
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI-FITINGURI DIN POLIETIL ENA DE INALTA DENSITATE, PEHD						
7	ACD01C1 82	BUCATA	1,00000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIES A SUPTOR NECAROSABIL TIP II B \$						
8	ACE08A1 82	M CUB	2,50000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
9	ACD06A1 82	BUCATA	1,00000			
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 200 L:10173 -M :2100957 -BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622 L:10174 -M :2101171 -MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030						

Executant	L20	Obiectiv	41	Obiect	02	Categ	06	0	1	2	3	4	5
10	SD11C1	82	BUCATA	2,00000									

ROBINET TRECERE, CU VENTIL SI MUFE, PENTRU TEVI DIN OTEL, CU DIAMETRUL DE 1 INCH

L:11411 -M :4201808 -ROBINET SERTAR PANA 1" PH10 MUFA NI524

11	SD31D1	82	BUCATA	2,00000									
----	--------	----	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIOR SI EXTERIOR TIP U2, AVIND D=1 TOLI

12	TRA01A10	82	TONE	17,00000									
----	----------	----	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.asig.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 07 Retea canalizare

Executanti L20 Obiectiv41 Obiect02 Categ07

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
				a) materiale	b) manopera	
				c) utilaj	d) transport	
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ACA01A1	82	M	6,00000		
MONTAREA CONDUCTEI DE TIP PIPELIFE DIN POLIETILEN PE 100-RC, D 110-140						
2	YC01	82	LEI	2000,00000		
DIFERENTA PRET MATERIAL LEI-FITINGURI DIN PVC						
3	TSD06A1	82	SUTE MC	0,30000		
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMIN T NECOEZIN IN STRAT DE 20-30CM						
4	DF09A1	82	M	15,00000		
MONTAREA PARAPETILOR SI PODETELOR METALICE, PE SAN TURI, PENTRU CONDUCE L:10173 -0053:CZ0107D1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE, IN INST.NECENTRAL. \$ L:10824 -0001:6306339 -PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
5	TSE06A1	82	SUTE MP	0,30000		
NEGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.						
6	TSA04C2	82	M CUB	30,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE						
7	ACE08A1	82	M CUB	3,00000		
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI ZARE CU: NISIP \$						
8	TRA01A10	82	TONE	4,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asig.munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

Executant1L20	Obiectiv41	Obiect02	Categ07		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Formular F3

PROIECTANT: SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

OBIECTIV: 41 Gradinita Rafaila

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 02 Instalatii

Categoria de lucrari: 09 Echipamente

Executant IL20 Obiectiv41 Obiect02 Categ09

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EF01A1	82	BUCATA	2,00000		
MONTARE TABLOU ELECTRIC COMPLET ECHIPAT						
	RPIA04A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE STATIE DE DEDURIZARE Q = 1 MC/H"						
3	IA33B1	82	BUCATA	1,00000		
MONTARE BAZIN VIDANJABIL 25MC						
4	SE53A	99	BUCATA	1,00000		
MONTARE CONTOR APA RECE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.asig.munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



Lucrarea: 41 Gradinita Rafaila

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod U/M Denumire material Furnizorul	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Val (excl. TVA) (cf. factura)	Greutatea (tone)	
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	1000102 M CABLU CYYF 3X1,5MMP		400,000			0,000
2	1004340 BUCATA CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 24W		4,000			0,000
3	1100326 BUCATA CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 24W CU KIT DE SIGURANTA		4,000			0,000
4	1300043 BUCATA CORP ILUMINAT TIP LED PANEL 36W CU KIT DE SIGURANTA		2,000			0,000
5	1300044 BUCATA APLICA OGLINDA BAIE LED 12W		7,000			0,000
	2000092 KG OTEL BETON PROFIL NETED OB37	STAS 438 D= 8MM	1,082			0,001
7	2100024 KG CIMENT PORTLAND	P 40 SACI S 388	4,260			0,004
8	2100385 KG CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI	F 25 SACI S 1500	238,328			0,240
9	2100402 KG CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI	M 30 SACI S 1500	1248,670			1,261
10	2100440 KG CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI	PA 35 SACI S 1500	486,795			0,491
11	2100713 M CUB VAR PASTA PT CONSTRUCTII	TIP 2	1,623			2,273
12	2100737 KG VAR HIDRATAT PULB.PT CONST.	TIP 1 SACI S 9201	44,011			0,044
13	2100830 KG IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A	SACI S 545/1	164,331			0,165
	2100957 M CUB BETON DE CIMENT B 200-BC-15	STAS 3622	1,010			2,494
15	2101169 M CUB MORTAR DE ZIDARIE M 25	S 1030	1,092			2,566
16	2101171 M CUB MORTAR DE ZIDARIE M 50	S 1030	0,030			0,072
17	2200082 M CUB PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU	7-30 MM	1,140			1,824
18	2200288 M CUB PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL	7-15 MM	0,529			0,846
19	2200290 M CUB PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL	7-30 MM	0,015			0,024
20	2200496 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-1,0 MM	1,390			1,876
21	2200513 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-3,0 MM	0,708			0,956
22	2200525 M CUB NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-7,0 MM	5,704			7,701
23	2200575 M CUB NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI	0,0-3,0 MM	4,651			6,279
24	2200642 M CUB NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI	3,0-7,0 MM	2,430			3,281

Formularul C6

Executant	IL20	Obiectiv	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3		
25	2201063	KG	30,000		0,030
CUART MONOCRISTALIN 1-4 MM					
26	2201064	KG	30,000		0,030
CUART MONOCRISTALIN 4-9 MM					
27	2205771	KG	20,000		0,020
SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1 S 2906					
28	2301472	BUCATA	1700,400		5,271
CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 240X115X 88 VRAC S5185					
29	2308541	BUCATA	5,000		0,000
CADA PENTRU DUS DIN CERAMICA					
30	2438304	BUCATA	15,000		0,180
LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L 8-550MM BICOLOR C. 2 S1540					
31	2442740	BUCATA	15,150		0,000
VAS CLOSET ORHIDEEA ALB COD 79SE6802					
32	2451241	BUCATA			0,000
LAVOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383					
33	2451485	BUCATA	15,150		0,021
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716					
34	2452958	BUCATA	15,150		0,265
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441					
35	2453536	BUCATA	15,000		0,016
SAPUNIERA SA 2-15 (APARENTE) ALB C.1 NI 544					
36	2453768	BUCATA	15,000		0,022
PORT-HIRTIE PORTELAN HA-1 ALB C.1					
37	2506709	BUCATA	15,150		0,062
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X600 MM S 9042					
38	2600294	KG			0,000
BITUM PT PROT CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP 70 S 2484					
39	260046A	M	126,500		0,000
CORDON BITUM					
40	2700198	MP	69,875		0,000
PERETE GIPS-CARTON					
41	2701373	BUCATA	2,058		0,037
TUB AZBOCIM.PT.COND.SUB PRES.CL20 L=3000 D= 80MM S 8425					
42	2701737	BUCATA	2,058		0,004
MUFA AZB.CU 2 INELE CAUC.PT.IMBIN.STAS 8425 CL.20 DN80					
43	2804242	BUCATA	1,010		2,016
TUB BET.S.CIRC.FARA TALPA MUFA IMB.USC. 1000X2000 S816					
44	2901167	M CUB	0,001		0,001
MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040					
45	2904339	M CUB	0,001		0,000
DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=38MM L=3,50M S 942					
46	2904418	M CUB	0,005		0,002
DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=4,00M S 942					
47	2905931	M	14,000		0,002
SIPCI DE RASINOASE GELUITE 5-15X10-30 MM					
48	2917685	M CUB	0,165		0,132
DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
49	2918770	M CUB	0,035		0,028
RIGLE FAG CL.A ABUR.80/80-90/90MM,L.1,8-2,5M					
50	2928335	MP	0,180		0,004
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI					

Formularul C6

ExecutantIL20	Obiectiv41	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
51	2948050 BUCATA GHERMELE CARBOLINIZATE				15,600			0,007
52	2949482 BUCATA RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489				15,000			0,049
53	2950716 BUCATA DIBLU DIN LEMN				321,640			0,016
54	3336383 KG TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE				7,500	18X 4	S 671	0,007
55	3336395 KG TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE				42,000	21X 4	S 671	0,042
56	3642665 KG TABLA ZINCATA S 2028				8,115	0,5X1000X2000	OL32-IN CAL.1	0,008
57	3643229 KG TABLA ZINCATA GR=0,75 MM OL32 - IN STAS 2028				1,082			0,001
58	3666879 KG TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96				2,400	3 X 500		0,002
59	3700053 KG BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908					2 X 20	OL37-1N	0,000
60	3700285 KG BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908				0,973	3 X 20	OL37-1N	0,000
61	3803142 KG SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25					OL32	S 889	0,000
62	3805372 KG SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 2				1,600		STAS 889	0,001
63	4113568 BUCATA CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 50					NTI 1337-67		0,000
64	4117801 BUCATA COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM				200,000			0,058
65	4122181 BUCATA RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2				1,000	S482 DN 20	3/4	0,000
66	4122208 BUCATA RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2				2,000	S482 DN 25 1	ZN	0,000
67	4122210 BUCATA RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2				1,000	S482 DN 25 1		0,000
68	4122272 BUCATA RACORD OLAN.ET.PLA FIL INT EXT U2				2,000	S482 DN 40	11/2	0,001
69	4123238 BUCATA NIPLU FONTA MALEABILA N8				2,000	S478 DN 25 1	ZN DS	0,000
70	4201092 BUCATA SURUB FIXARE (PORTLANT PT. BAIE SIMB.485				15,000			0,000
71	4201107 BUCATA SURUB FIXARE (BUTON) PT. OGLINDA				60,000			0,000
72	4201248 BUCATA PORTPROSOP BACHELITA 2BRATE VINIDUR				15,000			0,006
73	4201299 BUCATA BATERIE STATIVA MONOCOM LAVOAR CROMATA				35,000			0,000
74	4201664 BUCATA ROBINET RETINERE VENTIL 1/2" PN 6 MUFA				30,000		NI522	0,011
75	4201743 BUCATA ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/8" CLOPOT MASC. S 261							0,000
76	4201808 BUCATA ROBINET SERTAR PANA 1"				2,000	PN10 MUFA	NI524	0,002

Executant	IL20	Obiectiv	41			
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
77	4201913	BUCATA	40,000			0,001
		ROBINET AERISIRE CU CHEIE	1/4"			
78	4201925	BUCATA	15,000			0,004
		ROBINET REZERV. WC ALAMA	3/8" SEMIINALTIME 2	S2377		
79	4201937	BUCATA	30,000			0,007
		ROBINET REZERV. WC AM COLT	3/8" SEMIINALTIME 3	S2377		
80	4202724	BUCATA	40,000			0,000
		ROBINET THERMOSTATIC DREPT DN	1/2 PENTRU TEAVA			
81	4202735	BUCATA	40,000			0,024
		ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT.RADIATOARE	1/2" FC			
82	4202917	BUCATA				0,000
		SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU	IES.VERT.D 50 C.1	S3690		
83	4203155	BUCATA				0,000
		SIFON PT.PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1	TOL.SIMB.448			
84	4203272	BUCATA	15,000			0,022
		VENTIL SCURGERE REZERVOR WC	1 1/2 ALAMA	S9610		
85	4203337	BUCATA	15,000			0,004
		VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR	1" CU RACORD	S9610		
86	4203351	BUCATA	5,000			0,003
		VENTIL SCURGERE CADA BAIE	1 1/4 RAC.DREPT	S9610		
87	4203557	BUCATA	30,000			0,057
		CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA	420MM CAL.1	S 3343		
88	4203715	BUCATA	1,000			0,094
		CAPAC CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.TIP 2B	NECAROSAB. S 2308			
89	4204082	BUCATA				0,000
		BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	1"1/4"			
90	4204109	BUCATA				0,000
		BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"			
91	4204111	BUCATA				0,000
		BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	2"1/2			
92	4204135	BUCATA				0,000
		BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE	4"			
93	4401226	BUCATA				0,000
		FLANSA PLATA PN 6 125- 140	OL37-2 ET PU	S 8012		
94	4418231	BUCATA				0,000
		FLANSA OARBA PN 6 DN= 125	OL37-2 ET PU FORMA A	S7451		
95	4485747	M				0,000
		TEAVA HDPE , DN20 , PE100 , PN10 ,	SDR17 25X2MM			
96	4501105	BUCATA	2,000			0,000
		RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1	TOLI (ARM.NEFER.)			
97	4501129	BUCATA	70,000			0,002
		RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D	1/2 TOLI (ARM.NEFER.)			
98	5105805	BUCATA	16,048			0,166
		CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA CISA	02 2X8 ETICHETA EXIT			
99	5500689	BUCATA	13,000			0,001
		COMUTATOR CUMPARA CAPSULAT	SIMBOL 076 10A 250V			
100	5500720	BUCATA	4,040			0,000
		INTRERUPTOR CUMPARA ST.SIMBOL	0170 250V 10A			
101	5520392	BUCATA	4,040			0,000
		BUTON CU REVENIRE PENTRU OPRIRE	ILUMINAT PANICA			
102	5820259	BUCATA	30,000			0,000
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN	M 8X 50 GR. 4.8 S 920			

Formularul C6

ExecutantIL20	Obiectiv41	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
103	5821760 BUCATA							0,000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN	M	16X	70 GR.	4.8 S	920		
104	5824176 BUCATA				1,600			0,000
	SURUE CAP BOMBAT GIT PATRAT	M	8X	80 GR.	4.8 S	925		
105	5836777 BUCATA				8,000			0,000
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT	L	3	X 40 F1	S 1452			
106	5836935 BUCATA				30,000			0,000
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT	L	4	X 30 F1	S 1452			
107	5836985 BUCATA				4,000			0,000
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT	L	4	X 60 F1	S 1452			
108	5837161 BUCATA				150,000			0,001
	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT	L	5	X 50 F1	S 1452			
109	5837915 BUCATA				2,000			0,000
	SURUB CU CAP HEXAGONAL	L	10	X 50 F1	S 1454			
110	5840405 BUCATA							0,000
	ULITE HEXAG.GROSOLANE	A M	6	GR. 5	S	922		
111	5840766 BUCATA				30,000			0,000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE	B M	8	GR. 5	S	922		
112	5840948 KG				1,000			0,001
	PIULITA HEXAG. UZUAL	S	922	OL37	A	M 10		
113	5841007 BUCATA				1,600			0,000
	PIULITE PATRATE	M	8	GR. 6	S	926		
114	5842972 BUCATA							0,000
	PIULITA HEXAG. SPREC	S6218	OL37		M	6		
115	5882025 KG				0,008			0,000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A	M	3	OL34	S	5200		
116	5883005 KG				0,013			0,000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A	M	9	OL34	S	7565		
117	5884803 KG							0,000
	NIT CU CAP SEMIROTUND	4	X	9 OL34	S	797		
118	5886928 KG				0,110			0,000
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A	3,0	X 60	S	2111		
119	5886942 KG				2,400			0,002
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1	3	X 70 OL34	S	2111		
120	5887001 KG				1,248			0,001
	CUIE CU CAP CONIC	TIP A1	4	X100 OL34	S	2111		
121	5893438 BUCATA							0,000
	BOLT CONSTR.GENOFIX INEL VENT.B	OLC45	D=20	* 50				
122	5893464 BUCATA							0,000
	BOLT DE IMPUSCAT							
123	5893476 BUCATA				8,000			0,000
	BOLT PT.TABLOU DE MARMURA 5/6	TOLIX250MM						
124	5904770 KG				3,902			0,003
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30							
125	6001472 BUCATA				103,997			0,002
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI	23X30	GR 6		S1581			
126	6001513 BUCATA							0,000
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI	23X30	GR 12		S1581			
127	6001616 BUCATA							0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30	GR 6		S1581			
128	6001666 BUCATA				12,536			0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI	23X30	GR 25		S1581			

Formularul C6

Executant	IL20	Obiectiv	41	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
155	6311528	KG					0,080			0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT, 65-90MM, L.200-300MM										
156	6312106	BUCATA					8,000			0,000
FISIE TABLA PB PT.MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM										
157	6312700	M					27,625			0,000
PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM ORIZONTALE										
158	6312701	M					58,500			0,000
PROFIL TB ZN 0,6MM PT ELEM VERTICALE										
159	6313004	BUCATA					80,180			0,000
SURUBURI AUTOFILETANTE										
160	6420769	BUCATA					1,010			0,321
PLACA BETON ARMAT B250 PENTRU CAMINE S.2448-73 P3.3.2										
161	6621337	BUCATA					90,000			0,000
SAIBA DE CAUCIUC M3R MM NF 202-70										
162	6621650	KG					0,075			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP. NA 5 MM										
163	6621703	KG					0,180			0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 4 MM										
164	6621844	KG					0,750			0,000
PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498										
165	6622020	KG					0,070			0,000
PLACA MARSIT M 25-450X3,0 MM S 3498										
166	6700585	M								0,000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS 6675/2										
167	6700602	M								0,000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2										
168	6700626	M								0,000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 75X5,6 STAS 6675/2										
169	6700652	M								0,000
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 110X8,2 STAS 6675/2										
170	6704490	M					820,000			0,106
TUB IZOLAT TIP I.P.E. (PANTZER) 20 STAS 6990										
171	6704684	M								0,000
TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990										
172	6712174	BUCATA								0,000
COT PVC-U KGB 45 GR DN 200										
173	6712497	BUCATA								0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 32 TIP G S7175										
174	6712538	BUCATA								0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50 TIP G S7175										
175	6712576	BUCATA								0,000
COT PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 75 TIP G S7175										
176	6712863	BUCATA								0,000
RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167										
177	6713582	BUCATA								0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 25 S 7176										
178	6713594	BUCATA								0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 32 S 7176										
179	6713611	BUCATA								0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50 S 7176										
180	6713635	BUCATA								0,000
MUFA PVC NEPLAST.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 75 S 7176										

Executant	IL20	Obiectiv	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3		
181	6714445	BUCATA			0,000
		REDUCTIE PVC G TIP B 32- 25	STAS 7178		
182	6714471	BUCATA			0,000
		REDUCTIE PVC G TIP B 50- 40	STAS 7178		
183	6714550	BUCATA			0,000
		REDUCTIE PVC G TIP B 75- 63	STAS 7178		
184	6714847	BUCATA			0,000
		TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 32	STAS 7174		
185	6714861	BUCATA			0,000
		TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 50	STAS 7174		
186	6714885	BUCATA			0,000
		TEU PVC PT.IMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 75	STAS 7174		
187	6715231	BUCATA			0,000
		CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25	NII 5795		
188	6715504	BUCATA			0,000
		ESA CURATIRE DIN PVC CU CAPAC D=110 MM	NII 2167		
189	6717087	M	102,000		0,000
		TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
190	6717088	M			0,000
		TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM			
191	6719251	BUCATA	8,000		0,001
		DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75			
192	6719477	BUCATA	78,000		0,000
		MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM			
193	6719478	BUCATA			0,000
		MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM			
194	6719485	BUCATA	8,000		0,000
		COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
195	6719486	BUCATA			0,000
		COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
196	6719493	BUCATA	71,000		0,000
		TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM			
197	6719494	BUCATA			0,000
		TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM			
198	6719513	BUCATA			0,000
		REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 * 16 MM			
199	6719515	BUCATA			0,000
		REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM			
200	6719533	BUCATA			0,000
		RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 16 MM 3/8"			
201	6720287	MP	10,000		0,000
		USI PVC			
202	6720299	MP	8,400		0,000
		USI INTERIOARE METAL CU MIEZ DIN SPUMA			
203	6720301	MP	1,890		0,000
		USI INTERIOARE REZ. LA FOC 30MIN (0.9X2.1)			
204	6720307	MP	4,800		0,000
		USA METALICA EXTERIOARA (1.6X3)			
205	6720362	MP	5,000		0,000
		FERESTRE PVC			
206	6827395	BUCATA	0,114		0,003
		SPRAIT MET. TELESCOP. 0,8MM (8TF) PT. SPRIJ. LUNG. 0,60-1,50M			

Formularul C6

Executant	IL20	Obiectiv	4	5 = 3 X 4	6
0	1	2	3		
207	7306661	KG	16,824		0,016
BUMBAC DE STERS S 2091					
208	7307055	KG			0,000
CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65					
209	7308308	MP			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M					
210	7308310	KG			0,000
CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M					
211	7308499	BUCATA			0,000
CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
212	7309326	KG	0,105		0,000
CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE					
213	7315778	KG	0,600		0,000
DECAPANT					
214	7315789	KG	0,320		0,000
COFROL					
215	7317232	KG	2,550		0,003
DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73					
216	7319242	BUCATA	120,000		0,091
DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM					
217	7319280	BUCATA	17,000		0,001
DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP					
218	7319307	BUCATA	4,000		0,000
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR.29					
219	7319321	BUCATA	10,000		0,001
DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. ROTUND SIMB.RIP MAR.13					
220	7322940	KG	2,905		0,002
FUIOR CINEPA					
221	7324699	KG			0,000
HARTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI					
222	7325046	KG	2,000		0,000
HARTIE ABSORBANTA					
223	7332752	KG			0,000
PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE					
224	7333680	M CUB	0,081		0,000
REBORD DE IZOLEMN					
225	7335349	ORE	0,270		0,000
PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE					
226	7336204	BUCATA	30,000		0,000
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"					
227	7344235	KG	0,060		0,000
SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PT.ZUGRAVELI					
228	7344829	BUCATA	1,980		0,000
BURGHIU CU CAP WIDIA, D= 10 MM					
229	7346207	KG	0,945		0,001
STEARINA					
230	7357543	KG			0,000
USITA METALICA PT.CUTII CABLURI SI RAME DE 300X300 MM					
231	7800020	MP	41,410		0,000
POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM					
232	7800025	MP	45,100		0,000
PLASA DE ARMARE DIN FIBRE DE STICLA 160G-50 ML IU					

Executant	IL20	Obiectiv	41	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
233	7800030	KG					459,233			0,000
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R 15"										
234	7800048	KG					192,700			0,000
ADEZIV PT. POLISTIREN "DEKOFLEX"										
235	7800059	LITRU					26,904			0,000
AMORSA "DEKO"										
236	7800060	KG					35,068			0,000
GRUND VOPSEA "DEKO"										
237	7800071	KG					26,095			0,000
VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR										
238	7800820	KG					60,785			0,000
SAPA DE EGALIZARE PE BAZA DE CIMENT										
239	7800822	KG					0,753			0,000
GRUND DE AMORSAJ PENTRU SAPE										
240	8000134	BUCATA					1,000			0,003
LUSTRADA METALICA										
241	8000277									0,000
MATERIAL MARUNT										
242	8818478	M					25,750			0,000
TEAVA PEHD, PE 100 PN 16, CU DIAMETRUL DE 32 MM										
243	9999999	LEI								0,000
DIFERENTA PRET MATERIAL										
									Total M:	49,539

:

PROIECTANT
SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
COMUNA RAFAILA, VASLUI

Lucrarea: 41 Gradinita Rafaila

Formularul C7

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	2,12685			
2	0010222 BETONIST 22	2,12470			
3	0010230 BETONIST 3	8,20000			
4	0010232 BETONIST 32	12,40000			
5	0010252 BETONIST 52	0,08235			
6	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	9,00000			
7	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,26000			
8	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	10,20000			
9	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,43000			
10	0010731 DULGHER CONSTRUCTII 31	2,40000			
11	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,60000			
12	0010740 DULGHER CONSTRUCTII 4	3,53000			
13	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	1,82000			
14	0011249 FINISOR MASE PLASTICE 4B	22,86320			
15	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	1,63170			
16	0011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	25,36000			
17	0011512 INSTALATOR ELECTRICIAN 12	277,24000			
18	0011522 INSTALATOR ELECTRICIAN 22	8,13000			
19	0011532 INSTALATOR ELECTRICIAN 32	51,63000			
20	0011542 INSTALATOR ELECTRICIAN 42	52,00000			
21	0011552 INSTALATOR ELECTRICIAN 52	8,00000			
22	0011612 INSTALATOR SANITAR 12	88,88000			
23	0011622 INSTALATOR SANITAR 22	17,29000			
24	0011630 INSTALATOR APA, CANAL 3	10,25000			

Executant	IL20	Obiecti41	0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
25	0011632				8,25000			
		INSTALATOR SANITAR 32						
26	0011640				18,00000			
		INSTALATOR APA, CANAL 4						
27	0011642				85,88000			
		INSTALATOR SANITAR 42						
28	0011712				13,66000			
		INSTALATOR INCALZIRE 12						
29	0011722				168,81000			
		INSTALATOR INCALZIRE 22						
30	0011732				13,20000			
		INSTALATOR INCALZIRE 32						
31	0011742				81,00000			
		INSTALATOR INCALZIRE 42						
32	0011752				0,46000			
		STALATOR INCALZIRE 52						
33	0011759				16,60000			
		INSTALATOR INCALZIRE 5B						
34	0012012				0,67000			
		INSTALATOR ALIM.APA 12						
35	0012022				2,04000			
		INSTALATOR ALIM.APA 22						
36	0012032				1,14000			
		INSTALATOR ALIM.APA 32						
37	0012042				0,18000			
		INSTALATOR ALIM.APA 42						
38	0012052				0,33000			
		INSTALATOR ALIM.APA 52						
39	0012142				58,94400			
		IPSOSAR 42						
40	0012232				49,50000			
		IZOLATOR HIDROFUG 32						
41	0012300				38,95000			
		IZOLATOR TERMIC						
42	0012542				40,62500			
		MONTATOR PREF.BETON 42						
43	0012600				1,20000			
		MOZAICAR						
44	0013130				0,72000			
		TINICHIGIU SANT 3						
45	0013300				98,96200			
		ZUGRAV VOPSITOR						
46	0013412				1,76000			
		ZIDAR 12						
47	0013422				1,37000			
		ZIDAR 22						
48	0013432				21,54000			
		ZIDAR 32						
49	001344C				46,24300			
		zidar-rosar tencuitor 4						
50	0013452				0,44000			
		ZIDAR 52						

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)
COMUNA RAFAILA, VASLUI

Lucrarea:41 Gradinita Rafaila

Formularul C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000 APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	1,19000		
2	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	1,36478		
3	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,41600		
4	T 0004004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI) PINA LA 12TF	0,36000		
	T 0004019 PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF	1,47000		
6	T 0004701 MOTOPOMPA 6- 8 CP	0,00600		
7	A 0006702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	1,14680		
8	T 0006751 AUTOMACARA 5TF, H.MAX=6,5M, DES.MAX=5,5M	2,16700		
9	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,26400		
10	A 0007602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF	0,73000		
11	E 0007609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	7,94150		
12	E 0007680 FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR	0,06500		
Total U:		17,12108		

PROIECTANT

SC ISODRAFT STUDIO+ SRL



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)
 COMUNA RAFAILA, VASLUI

Lucrarea: 41 Gradinita Rafaila

Formularul C9

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
25	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 01/01)	a.	23,00000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	b.	23,00000	\$
12	TRA01A20	TONE	(Ob./Categ. 02/01)	a.	3,00000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	b.	3,00000	\$
4	TRA01A50	TONE	(Ob./Categ. 02/02)	a.	1,00000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	b.	1,00000	\$
6	TRA01A50	TONE	(Ob./Categ. 02/03)	a.	0,10000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	b.	0,10000	\$
12	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 02/06)	a.	17,00000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	b.	17,00000	\$
8	TRA01A10	TONE	(Ob./Categ. 02/07)	a.	4,00000	
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	b.	4,00000	\$
Total transport auto din articole de lucrari					48,10000	
Total t:					48,10000	:

PROIECTANT
 SC ISODRAFT STUDIO+ SRL

